

Cesar L. Chichas García
Arquitecto Técnico Municipal
Tfno.: 985.76.60.06 - Riosa

• **MEDICIONES Y PRESUPUESTO**

Situación : L' ARA - NIXERES Y LA MARINA - RIOSA

Arquitecto Técnico Municipal
Tfno.: 985.76.60.06 - RIOSA -

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ASFALTADO DE VIALES Y CARRETERAS EN ZONA URBANA Y NUCLEO DE LA MARINA - RIOSA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 01 ASFALTADO DE VIALES Y CARRETERAS EN ZONA URBANA Y NUCLEO DE LA MARINA - RIOSA

01.01 ml LIMPIEZA DE BORDES DE PLATAFORMA

Limpieza y desbroce de márgenes de viales, carretera, incluso p.p. de carga y transporte de sobrantes a vertedero autorizado y canon de vertido.

C/ LA MINA - C/ ALCALDE PROSPERO MARTINEZ Y PUEBLO LA MARINA	1	315,00							315,00
ZONA URBANA DEL BARRIO DE NIXERES	1	424,26							424,26
									739,26
									0,53
									391,81

01.02 m2 FRESADO DE CAPA DE AGLOMERADO ASFALTICO EN CALIENTE

Fresado de capa de aglomerado asfáltico (capa de rodadura existente) en caliente hasta una profundidad de 5 cm., incluso p.p. de carga y transporte de sobrantes a vertedero autorizado y canon de vertido

C/ LA MINA - C/ ALCALDE PROSPERO MARTINEZ Y PUEBLO LA MARINA	1	432,00	1,00						432,00
ZONA URBANA DEL BARRIO DE NIXERES	1	735,00	1,00						735,00
									1.167,00
									2,58
									3.010,86

01.03 Tn EMULSION ASFALTICA EN RIEGOS DE ADHERENCIA

Emulsión asfáltica catiónica tipo C60B3 ADH empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y preparación de la superficie existente en viales o carreteras.

C/ LA MINA - C/ ALCALDE PROSPERO MARTINEZ Y PUEBLO LA MARINA	1	1,73							1,73
ZONA URBANA DEL BARRIO DE NIXERES	1	3,02							3,02
									4,75
									384,95
									1.828,51

01.04 m2 MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC 16 SURF 50/70 D

Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 50/70 D a emplear en capa de rodadura para espesor de 5 cm., incluso betún asfáltico B 50/70, filler de aportación, puesta en obra y compactación. Totalmente colocada y rematada en viales o carreteras.

C/ LA MINA - C/ ALCALDE PROSPERO MARTINEZ Y PUEBLO LA MARINA	1	1.733,00	1,00						1.733,00
ZONA URBANA DEL BARRIO DE NIXERES	1	3.023,00	1,00						3.023,00
									4.756,00
									5,69
									27.061,64

TOTAL CAPÍTULO 01 ASFALTADO DE VIALES Y CARRETERAS EN ZONA URBANA Y NUCLEO ... **32.292,82**

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ASFALTADO DE VIALES Y CARRETERAS EN ZONA URBANA Y NUCLEO DE LA MARINA - RIOSA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 02 PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR

02.01 PAPIUESTA A COTA DE REGISTROS EXISTENTES

Partida Alzada a Justificar para el recrecido y puesta a cota de registros y sumideros existentes en los viales o carreteras. Totalmente colocados y rematados. Limpieza y Terminación de las Obras..

C/ LA MINA - C/ ALCALDE PROSPERO MARTINEZ Y PUEBLO LA MARINA	1	1,00					1,00		
ZONA URBANA DEL BARRIO DE NIXERES	1	1,00					1,00		
							2,00	354,47	708,94

02.02 PAEQUIPOS Y MEDIOS DE SEGURIDAD

Partida Alzada a justificar para dotación de Medios y Equipos de Seguridad, tanto protecciones colectivas como individuales, estos últimos según lo señalado en la Directiva 89/656/CEE, en el R.D. 1407/1992, y en el R.D. 773/1997.

ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN OBRA .- que comprende: - *Elementos de seguridad colectiva*: *vallas *barandillas *fijación de escaleras *protecciones de andamios *cables fiadores - *Elementos de seguridad individual* *cascos *guantes de cuero, goma, aislantes, etc *mandiles de cuero y careta de soldadura *monos de trabajo *muñequeras o manguitas de cuero *cinturones lumbares y de seguridad *gafas *calzado antideslizante y aislante *botas de seguridad con puntera protegida. Así como todos los elementos colectivos e individuales que sean precisos cumpliendo en todo momento la Normativa en vigor.

C/ LA MINA - C/ ALCALDE PROSPERO MARTINEZ Y PUEBLO LA MARINA	1	1,00					1,00		
ZONA URBANA DEL BARRIO DE NIXERES	1	1,00					1,00		
							2,00	169,95	339,90

TOTAL CAPÍTULO 02 PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR..... 1.048,84

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

ASFALTADO DE VIALES Y CARRETERAS EN ZONA URBANA Y NUCLEO DE LA MARINA - RIOSA

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
--------	---------	-----	----------	---------	--------	-----------	----------	--------	---------

CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS

03.01 ud VALORACION DE LOS COSTES DEL ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Valoración de los Costes del Estudio de Gestión de Residuos, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. La presente valoración servirá de base para que el Constructor redacte y presente al Promotor un Plan de Gestión en el que refleje como llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en cumplimiento del Artículo 5 del citado Real Decreto. Aunque el coste previsto para la gestión de los residuos de construcción y demolición de la obra objeto del presente proyecto está incluido en cada uno de los costes de las unidades y partidas de obra, al haber sido considerado dentro de los costes indirectos, se considerará una partida para las gestiones y tramitaciones necesarias al efecto. Así mismo se considerará el mantenimiento de los mismos en condiciones de higiene y seguridad, el alquiler de contenedores para impedir la mezcla de residuos de distintos tipo, la valoración de los residuos aprovechables para ese fin y la entrega del resto de los residuos a un Gestor de RCD acreditado.

C/ LA MINA - C/ ALCALDE PROSPERO MARTINEZ Y PUEBLO LA MARINA ZONA URBANA DEL BARRIO DE NIXERES	1	1,00					1,00		
	1	1,00					1,00		
							2,00	474,75	949,50
TOTAL CAPÍTULO 03 GESTIÓN DE RESIDUOS									949,50
TOTAL									34.291,16

Cesar L. Chichas García
Arquitecto Técnico Municipal
Tfno.: 985.76.60.06 - Riosa

- **RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO**

RESUMEN DE PRESUPUESTO

ASFALTADO DE VIALES Y CARRETERAS EN ZONA URBANA Y NUCLEO DE LA MARINA - RIOSA

CAPITULO	RESUMEN	IMPORTE	%
1	ASFALTADO DE VIALES Y CARRETERAS EN ZONA URBANA Y NUCLEO DE LA MARINA – RIOSA	32.292,82	94,17
2	PARTIDAS ALZADAS A JUSTIFICAR.....	1.048,84	3,06
3	GESTIÓN DE RESIDUOS.....	949,50	2,77

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.....		34.291,16	
	13,00% Gastos generales	4.457,85	
	6,00% Beneficio industrial	2.057,47	
	SUMA DE G.G. y B.I. ...	6.515,32	

BASE DE LICITACIÓN (SIN IVA)	40.806,48
21% I.V.A.....	8.569,36

BASE DE LICITACIÓN 49.375,84

Asciende el presupuesto de **CONTRATA** a la expresada cantidad de **CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS**

RIOSA, a 10 de Abril de 2018.

Promotor de la obra



AYUNTAMIENTO DE RIOSA

Director de obra

Cesar Luis Chichas Garcia